"СТЕФСТРОЙ 2010" ЕООД МОНТАНА

гр. Монтана 3400, ул. „Граф Игнатиев" № 24,
тел./факс: 096 300 893, e-mail: stefstroy@mail.bg

Изх. №: 32/06.01.2020г

ДО
Община Враца
3000 Враца
ул."Стефанаки Савов" №6
тел.: 092 624 581
факс: 092 627 085
e-mail: obshtinavr@b-trust.org

О Ф Е Р Т А

за изпълнение на строително - монтажни работи във връзка с провеждане на пазарни консултации по Чл.44, ал.1 от ЗОП относно представяне на предложения за индикативна цена за изпълнението на Обществена поръчка с предмет:

"Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях"

Уважаеми господа,
във връзка с провеждане на пазарни консултации по Чл.44, ал.1 от ЗОП предлагаме следната индикативна ценова оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях"

Обща сума СМР без ДДС:	**262025.30**
ДДС 20%:	**52405.06**
ОБЩО ВСИЧКО:	**314430.36**

Забележки:

1. Качеството на изпълняваните от нас СМР и произвеждани строителни продукти се гарантира от внедрената система за производствен контрол и акредитираната ни строителна лаборатория.
2. Валидност на офертата - 30 календарни дни.

Приложение: КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

С уважение: ..
Управител:

Приложение № 1 към Ценовото предложение

Предмет: „Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях"

Възложител: Община Враца

Участник: СТЕФСТРОЙ 2010 ЕООД - Монтана

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1.	Демонтаж на капак на РШ вкл. транспорт на указано от възложителя депо	бр	413	3.90	1610.70
2.	Доставка на капак за РШ за вграждане на настилка със светли размери 60/60 см и клас на натоварване С250	бр	193	454.00	87622.00
3.	Доставка на капак за РШ за вграждане на настилка със светли размери 80/80 см и клас на натоварване С250	бр	66	499.00	32934.00
4.	Доставка на капак за РШ за вграждане на настилка със светли размери 100/60 см и клас на натоварване С250	бр	150	699.00	104850.00
5.	Доставка на капак за РШ за вграждане на настилка със светли размери 100/100 см и клас на натоварване С250	бр	4	701.00	2804.00
6.	Монтаж на капак за РШ за вграждане на настилка с клас на натоварване С250	бр	413	17.50	7227.50
7.	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за замонолитване капаци на РШ	м3	51	151.90	7746.90
8.	Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи с дебелина 5 см, с различни цветове и размери, при спазване рестера на фугите на прилежащата настилка, върху капаци на РШ, вкл.полагане на подложен бетон С 20/25 и всички свързани с това разходи	м2	282	61.10	17230.20
		ОБЩА СТОЙНОСТ в лева без ДДС			262,025.30
		20 % ДДС			52,405.06
		ОБЩА СТОЙНОСТ в лева с ДДС			314,430.36

УЧАСТНИК: